

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

на выполнение работ по экспертизе, ремонту насосных установок №1, №2 и укрепление ж/б фундаментных оснований под них в КНС ООК «Саулык».

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 19.11.2021г.

Сроки рассмотрения предложений: с 22.11.2021 по 26.11.2021г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и попозиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:

Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: bildanova@kamgb.ru, тел. +7 (8552) 39-65-69

Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Организатор закупки:

Генеральный директор
(должность)


(подпись)

03.11.21.
дата)

Шамилова О.В.
(Ф.И.О.)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ

Экспертиза, ремонт насосных установок №1, №2 и укрепление ж/б фундаментных оснований под них в КНС о/к «Саулык»

I. Требования к предмету закупки

1. ОКПД 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки. 45.21.41.150. Работы общестроительные по строительству насосных станций и работы вспомогательные прочие

Цель выполнения работ: Целью выполнения работ является экспертное определение технического состояния канализационных насосных установок №1 и №2, установочных баз и фундаментных оснований под них.

2. Требования к работе:

- Обеспечить: экспертизу установки, определить перечень необходимых ремонтно-восстановительных работ. согласно дефектной ведомости на производство работ в КНС о/к «Саулык» по экспертизе, ремонт насосных установок №1, №2 и укрепление ж/б фундаментных оснований под них.

- Выполнять работы с привлечением высоко квалифицированных специалистов и средствами из материалов Заказчика.

- К работам должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на производстве и имеющие удостоверения на право производства соответствующих работ.

- Выполнять работы в соответствии с СНиП и техническими регламентами в ремонте технических установок и строительстве в установленные сроки.

- Время и интервал отключения или переключений установок (в случае необходимости) в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы - не менее 1 год со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику с оформлением Акта приемки выполненных работ в установленной форме и исполнительной документации.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Соблюдать внутри-объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объектах Заказчика.

Требования к материалам: Приобретение материалов, необходимых для ремонта, осуществляется Исполнителем.

При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил: Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

Нормативно-правовые документы:

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2

СП 68.13330.2017 Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-8

3. Место проведения работ – РТ, пос. Ильичевский, о/к «Саулык».

Условия и сроки (периоды) выполнения работ – Работы должны быть выполнены в полном объеме в течение 30 дней с момента подписания договора.

Платежные условия договора – Форма оплаты безналичная, в соответствии условиями заключенных договоров. Окончательная оплата выполненных работ производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 дней.


4. Порядок формирования цены предмета закупки: формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Подготовил:

 Краснов Т.А.

Согласовано:

 Шигапова Ф.Р.

Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «КАМАЗжилбыт»
 О.В.Шамилова
08.11.2021.

Дефектная ведомость




на производство работ в КНС о/к «Саулык» по экспертизе, ремонт насосных установок №1, №2 и укрепление ж/б фундаментных оснований под них.

1. Произвести обследование фундаментных оснований по месту с выездом специалистов. Производство технических замеров, для конструкторских разработок, связанных с перемонтажом несущих рам конструкций насосных установок.
2. Выполнить работы, связанные с передвижением крупногабаритного оборудования в зоне осуществления демонтажных и монтажных работ.
3. Демонтаж водопроводных коммуникаций.
4. Демонтаж насосных установок.
5. Произвести разборку, дефектовку, ремонт насосов и электродвигателей, изготовить несущие рамы.
6. Демонтировать конструкции несущих рам насосных установок.
7. Выполнить работы: сверление, устройство, мехобработка деталей вращения, станочные работы, усиление крепежных мест под анкерное крепление в конструкции несущих рам насосных установок.
8. Покрасить металлические части и детали антикоррозийными составами.
9. Подготовить фундаментные основания для размещения конструкции несущих рам насосных установок, выдалбливание бетона, армирование, устройство опалубки, разметка, бурение под анкерные крепления, заливка бетонно-растворного основания.
10. Установить, крепление конструкции несущей рамы насосной установки.
11. Произвести сборку насосов и электродвигателей, регулировку соосности, выверить сопряжения узлов с соединяемыми коммуникациями при помощи специального оборудования.
12. Смонтировать насосные установки.
13. Выполнить монтаж и подгонку водопроводных коммуникаций.
14. Произвести электросварные работы.
15. Выполнить юстировку смонтированного оборудования.
16. Выполнить пуско-наладку смонтированного оборудования, испытание, запуск в работу, сдача в эксплуатацию.

И.о. Главного инженера ООО «КАМАЗжилбыт»

Главный энергетик ООО «КАМАЗжилбыт»

Ведущий инженер ПТГ ООО «КАМАЗжилбыт»

 Ф.Р.Шигапова
 Т.А.Краснов
 Р.Ф.Исламов