

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ**  
**работ по капитальному ремонту помещений в здании**  
**1/07 – 3 подъезд – 2,5; 3; 3,5 этажи.**

ООО «КАМАЗжилбыт», именуемый в дальнейшем Организатор закупки, приглашает Вас принять участие в конкурентной процедуре закупки.

Для прохождения предварительного отбора и принятия участия в закупочной процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента, и представить коммерческое предложение участника закупки.

Срок подачи предложений: до 14.09.2022г.

Сроки рассмотрения предложений: с 19.09.2022 по 23.09.2022г.

Не предоставление коммерческого предложения в установленные сроки считается автоматическим отказом от участия.

Прошу условия Вашего коммерческого предложения распространять на все организации ПАО «КАМАЗ», закупающие идентичный товар, работу или услугу. Коммерческое предложение подлежит рассмотрению как в полном объеме, так и позиционно.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с лицом, ответственным за организацию закупочной процедуры:  
Бильданова Гульнара Рашидовна, e-mail: [bildanova@kamgb.ru](mailto:bildanova@kamgb.ru), тел. +7 (8552) 39-65-69


Проведение закупочной процедуры не является предварительным договором либо иным обязательством Общества заключить договор в будущем.


*При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» +7(8552) 37-18-37 или направить сообщение на электронный адрес [compliance@kamaz.org](mailto:compliance@kamaz.org).*


*Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.*

Организатор закупки:

Генеральный директор  
(должность)

  
(подпись)

  
дата)

  
Шамилова О.В.  
(Ф.И.О.)

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ**  
**Капитальный ремонт помещений 1/07 – 3 подъезд - 2,5; 3; 3,5 этаж**

**I. Требования к предмету закупки**

1. Код ОКПД 45.21.15.160 «Работы общестроительные по ремонту прочих зданий»

**2. Требования к работе:**

- Ремонтные работы выполнять согласно дефектной ведомости (Приложение 1 к техническому заданию). Подсчет объемов ремонтных работ выполнен на 3 этажа.

- Выполнять работы по графику производства работ согласованному с Заказчиком и Подрядчиком.

- Выполнять работы собственными силами и средствами, из материалов Подрядчика.

- Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия.

- Выполнять работы в соответствии с СНиП и техническими регламентами в строительстве в установленные сроки.

- Безопасность и мероприятия по охране труда при выполнении работ обеспечивает Подрядчик.

- Гарантийные обязательства на выполненные работы и применяемые материалы: - не менее 3 лет со дня подписания акта-приемки выполненных работ.

- Результаты выполненных работ сдавать Заказчику **поэтапно** с оформлением Акта приемки выполненных работ (по форме № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), исполнительной документации.

- Соблюдать порядок селективного сбора отходов производства и потребления. Все образующиеся в результате деятельности Подрядчика отходы складировать в отведенном Заказчиком месте.

- Соблюдать внутри-объектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объектах Заказчика.

**Требования к материалам:** Применяемые строительные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком с предоставлением сертификатов соответствия. При закупке материалов, цены которых превышают текущие цены, Подрядчик предоставляет Счет Заказчику на согласование.

**При выполнении ремонтных работ обязательно выполнение требований действующих Правил:** Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

**Нормативно-правовые документы:**

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

СНиП 2.03.13-88 «Полы».

СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

СНиП 3.05.06-85 «Электроустановки зданий».

3. **Место проведения работ** – РТ, г. Набережные Челны, ул. Ак. Рубаненко, 6 (дом 1/07 – 3 подъезд - 2,5; 3; 3,5 этаж).

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ** – ремонтные работы осуществляются согласно графику производства работ, согласованному между Заказчиком и Подрядчиком.

**Платежные условия договора** – по безналичному расчету по истечении 30-ти календарных дней со дня подписания акта приемки выполненных работ за фактически выполненный объем работ. Возможна предоплата на закупку строительных материалов в размере 30% от стоимости материалов, согласно локальному сметному расчету, но не более 250 тыс. руб.

**4. Порядок формирования цены предмета закупки:** формировать цену предмета закупки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

**Цены должны быть зафиксированы на весь период оказания услуг (действия договора).**

## **II. Требования к Поставщику**

### **1. Основные требования:**

- правоспособность, создание и регистрация в установленном порядке;
- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- не проведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности контрагента в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки в целях участия в закупках;
- отсутствие сведений о контрагенте, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44 - ФЗ.
- лицо, являющееся руководителем юридического лица не должно иметь действующую дисквалификацию, ограничения по службе либо запрет заниматься профессиональной или иной деятельностью;
- финансово-хозяйственная деятельность потенциального поставщика не должна создавать высокие налоговые риски для Общества и/или быть направленным на получение необоснованной налоговой выгоды;
- в отношении участника закупки не должны присутствовать в совокупности следующие комплаенс-риски – контрагент создан менее 1 года назад; собственник или руководитель в течение последних 3 лет был собственником с долей владения более 30% или руководителем в компании, реорганизованной в форме слияния либо присоединения, либо ликвидированной по решению регистрирующего органа; контрагент является посредником либо компанией, специально созданной для ведения деятельности с Обществом (проверка особенностей деятельности контрагента)
- регистрация в качестве участника закупки путем заполнения анкеты потенциального поставщика на официальном сайте Общества в сети «Интернет», либо регистрация на ЭТП (если закупка осуществляется на ЭТП).

### **2. Дополнительные требования:**

- потенциальный поставщик должен являться производителем, официальным представителем производителя либо дилером (при закупке оборудования - официальный системный партнёр, разработчик интеллектуальных решений);
- потенциальный поставщик должен обладать достаточными ресурсами для выполнения обязательств по поставке товаров, работ и услуг;

- потенциальный поставщик не должен быть связан с другими участниками закупки. Под связанными участниками закупки понимаются участники закупки, находящиеся под прямым или косвенным контролем одних и тех же физических лиц;

- в отношении потенциального поставщика, его учредителей и руководителей не возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки, либо коррупционного характера;

- Все требования к участнику закупок могут быть также установлены в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора с Заказчиком. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

**Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в документации о закупке, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.**

Подготовил:

Согласовано:



Валеева И.В.

Шигапова Ф.Р.

### КРАТКАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

1. Организационно-правовая форма (ООО, ПАО, АО и т.д.) \_\_\_\_\_
2. Наименование (без кавычек и сокращений) \_\_\_\_\_
3. Юридический адрес (индекс, страна, город, улица, дом, корпус, офис) \_\_\_\_\_
4. Фактический адрес \_\_\_\_\_
5. ИНН \_\_\_\_\_
6. Тип контрагента – производитель, представитель производителя, посредник
7. Численность персонала (среднесписочная численность за последний отчетный период) \_\_\_\_\_
8. Телефон \_\_\_\_\_
9. Факс \_\_\_\_\_
10. E-mail \_\_\_\_\_
11. Сайт \_\_\_\_\_
12. ФИО директора (генерального директора) \_\_\_\_\_
13. ФИО главного бухгалтера \_\_\_\_\_
14. ФИО коммерческого директора (директора по продажам) \_\_\_\_\_
15. Контактные данные для связи:  
ФИО контактного лица \_\_\_\_\_  
Должность контактного лица \_\_\_\_\_  
телефон раб. \_\_\_\_\_ телефон моб. \_\_\_\_\_  
Факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Приложения к краткой анкете участника закупки:

1. Учредительные документы;
2. Бухгалтерская отчетность за 2 последних отчетных периода с отметкой банка о принятии.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО "КАМАЗжилбыт"



Шамилова О.В.

"31" "08" 2022г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2022-77**

Ремонт помещений (МОП, комнаты) в доме 1/07 - 3 подъезд, 2.5; 3; 3.5 эт.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы - 2.5; 3; 3.5 этажи</b>				
Проемы				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных - 2,5 этаж - 12 шт/2*0.8; 8 шт/2*0.7; 3 этаж - 11 шт/2*0.8; 7 шт/2*0.7; 3,5 этаж - 9 шт/2*0.8; 3 шт/2*0.7.	100 м2	0,764	
2	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы - 2,5 этаж - 1 шт/2*0.9; 3 этаж - 2 шт/2*0.9; 5 шт/2*0.8; 3,5 этаж - 2 шт/2*0.9; 2 шт/2*0.8	м2	20,2	
Монтаж				
3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (кухня-2шт*3 этажа=6шт/2*0,8; умыв.-4шт*3 этажа=12шт/2*0,7).	100 м2	0,264	
4	Дверь (ЭКОНОМ) (ДГ 21-9) ПВХ (коробка, наличники, замок врезной, петля "Бабочка")	компл	18	
5	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (м/комн.-8шт*3 этажа=24 шт/2*0,8)	100 м2	0,384	
6	Дверь (ЭКОНОМ) (ДГ 21-9) ПВХ (коробка, наличники, замок врезной, петля "Бабочка")	компл	24	
7	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 - (душевая - 2шт*3 этажа=6шт/2*0,7)	100 м2	0,252	
8	Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	м2	25,2	
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы - блочная дверь 1шт*3 этажа=3 шт/2,1*0,9	м2	5,67	
10	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	3	
11	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	3	
12	Дверь металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт	3	
Полы				
Демонтаж				
13	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой - комнаты	100 м2	1,582	
14	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков - комнаты	100 м2	1,582	

1	2	3	4	5
15	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки - с/узлы, умывальные, душевые	100 м	1,001	
16	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе - с/узлы, умывальная, душевые	100 м2	0,438	
17	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм - с/узлы, умывальная, душевые	100 м2	0,501	
18	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов (холл, коридоры, кухня, комнаты)	100 м	5,25	
19	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина - холл, коридоры, кухня, комнаты	100 м2	4,92	
Монтаж				
20	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм - душевые	100 м2	0,114	
21	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	т	0,036	
22	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (холл, коридоры, комнаты, кухня)	100 м2	4,92	
23	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	2,21	
24	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	98,4	
25	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 - до толщ. 10 мм	100 м2	4,92	
26	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (0,45т/3мм*7мм=1,05т-расход)	т	5,17	
27	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм (с/узлы, умывальные, душевые)	100 м2	0,438	
28	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	0,197	
29	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	8,76	
30	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 - до толщины 20 мм	100 м2	0,438	
31	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм (0,45т/3мм*17мм=2,55т-расход)	т	1,117	
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 30х30 см (с/узлы, умывальные, душевые, кухни, коридор, холл)	100 м2	1,794	
33	Плитка керамогранитная	м2	183	
34	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,018	
35	Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)	т	2,15	
36	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	41,26	
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону - кухня, с/узлы, умыв., душев., коридоры, холл (плитус высотой 10см)	100 м2	0,178	

1	2	3	4	5
38	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,009	
39	Плитка керамогранитная	м2	17,8	
40	Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)	т	0,067	
41	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2	3,6	
42	Линолеум коммерческий гомогенный: "TARKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	м2	367	
43	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	3,66	
44	Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом	м	370	
45	Укладка металлического накладного профиля (порога) (0,8м*12шт*3 этажа)	100 м	0,288	
46	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм	м	30,2	
47	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами - установка стопоров дверных	100 шт	0,36	
48	Комплект скобяных изделий для дверных балконных блоков с отдельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой (ограничитель/стопор дверной)	компл	36	
49	Винты самонарезающие, остроконечные, длина 35 мм	100 шт	0,72	
Стены				
50	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	0,7055	
51	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (душевые, умывальная, кухня, с/узел)	100 м2	1,32	
52	Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке	100 м2	0,952	
53	Снятие обоев: простых и улучшенных ( 2,5; 3; 3,5 эт.)	100 м2	9,6	
54	Очистка вручную поверхности стен от красок (холл, коридоры, кухня, умывальные, с/узлы)	100 м2	9,6	
55	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (комнаты, холл, коридоры, кухня)	100 м2	12,979	
56	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	11000	
57	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	298,52	
58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03 - до толщины 5 мм	100 м2	-12,979	
59	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-5520	
60	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм - душевые	100 м2	0,803	



1	2	3	4	5
61	Смеси сухие гидроизоляционные обмазочные эластичные	т	0,253	
62	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (душевые, умывальная, с/узел)	100 м2	0,887	
63	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	754	
64	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	23,95	
65	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (комнаты, холл, коридоры, кухня)	100 м2	13,64	
66	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - коридоры, комнаты (комнаты, холл, коридоры, кухня)	100 м2	13,64	
67	Краска латексная моющаяся: ЛАКРА	т	0,409	
68	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,273	
69	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раза (холл, коридоры, кухня)	100 м2	3,829	
70	Лак тонируемый	кг	84	
71	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону - душевые; умывальная, с/узлы; кухня h=0,6 (три стены)	100 м2	1,98	
72	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,099	
73	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная однотонная без завала	м2	198	
74	Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)	т	0,743	
75	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке (короба)	100 м2	0,24	
76	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3	0,007	
77	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм	м2	24,3	
Перегородки				
78	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом - перегородки в с/у	100 м2	0,2213	
79	Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих - перегородка в коридоре 3 эт.; перегородка в комнате 2,5 эт.	100 м2	0,1223	
80	Разборка перегородок каркасных, обшитых: бумажно-слоистым пластиком (холл - 3,5 этаж)	100 м2	0,0772	
81	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок - открыть двер.пр. - кухня 3 эт.	100 м2	0,032	
82	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных - в комнатах 2,5; 3 эт. - 2 шт.	100 м2	0,032	

1	2	3	4	5
83	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м - заложить дверной проем - комнаты 2,5; 3 эт.	100 м2	0,059	
84	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,136	
85	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,295	
86	Разборка по месту шкафных и антресольных: стенок - встр.шкафы	100 м2	0,54	
87	Разборка по месту шкафных и антресольных: полки - встр.шкафы	100 м2	0,372	
88	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,372	
89	Раствор кладочный, цементно-известковый, М75	м3	0,856	
90	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	1,86	
91	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,803	
92	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	683	
93	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	18,469	
94	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03	100 м2	-0,803	
95	Смеси сухие штукатурные гипсовые с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	-68	
Откосы				
96	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных - дверные	100 м2	0,26	
97	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0,26	
98	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	320	
99	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	5,98	
100	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05 - до толщины 5 мм	100 м2	-0,2625	
101	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-161	
102	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - откосы шпатлевкой ВД	100 м2	0,2625	
103	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - откосы	100 м2	0,2625	
104	Краска акриловая: ЛАКРА, СИНТЕЗ	т	0,008	
105	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,005	

1	2	3	4	5
Потолки				
106	Разборка потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля - Армстронг	100 м2	0,279	
107	Демонтаж потолков: реечных алюминиевых - пластиковые	100 м2	0,046	
108	Очистка вручную поверхности от окраски ( 2,5; 3; 3,5 эт.)	100 м2	4,116	
109	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (комнаты, кухня)	100 м2	3,921	
110	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	3530	
111	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	90,18	
112	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-3,921	
113	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	-1770	
114	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (комнаты, кухня)	100 м2	3,921	
115	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (комнаты, кухня)	100 м2	3,921	
116	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0,247	
117	Устройство потолков: реечных алюминиевых - с/у, душевые, умывальная	100 м2	0,438	
118	Уголок декоративный (пристенный)	м	38,25	
119	Панели декоративные пластиковые, размер 2700x250x8 мм	м2	44,68	
120	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля - коридоры, холл	100 м2	0,993	
Разное				
121	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм (под выключатели, розетки)	100 шт	0,51	
122	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,765	
123	Заделка раствором гнезд, борозд и концов балок	м3	0,046	
124	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами (закрытие ниш - шахты)	100 м2	0,18	
125	Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм	м2	18,9	
126	Установка люков герметических (люки на коробах)	шт	18	
127	Ревизионный люк 30x30 см	шт	18	
128	Смена жалюзийных решеток	100 шт	0,18	
129	Решетки жалюзийные, неподвижные, штампованные	шт	18	
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>				
Демонтаж. МОП				
130	Демонтаж кабеля	100 м	7,98	
131	Демонтаж: выключателей, розеток - МОП	100 шт	0,51	

1	2	3	4	5
132	Демонтаж приборов или аппаратов (кухня, холл) - автоматы	шт	54	
Монтаж. МОП				
133	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,18	
134	Розетка скрытой проводки двухгнездная с заземлением (кухня-2шт; умыв.-2шт.)	100 шт	0,12	
135	Розетка штепсельная с заземляющим контактом (кухня-плиты) - 2 шт.	100 шт	0,06	
136	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,33	
137	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	3,3	
138	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг (холл, кухня)	шт	6	
139	Щиток ЩРН-12 навесной (220x300x120) - кухня	шт	3	
140	Прим.Щиток ЩРВ встроенный 36 (520x340x120) - холл	шт	3	
141	Прибор или аппарат (кухня, холл)-автоматы	шт	36	
142	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 25A (комнаты-8шт; умывальные-2шт; кухня-1шт) - на розетки	шт	33	
143	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 16A - кор-ры, кухня; холл; с/у, умыв., душевые	шт	9	
144	Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1P 32A - кухня	шт	6	
145	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 2P 63A, характеристика С - кухня	шт	3	
146	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3P 63A, характеристика С - холл	шт	3	
147	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	3,03	
148	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x1,5-660	1000 м	0,309	
149	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	4,95	
150	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x2,5-660	1000 м	0,505	
151	Коробки ответвительные У198 УХЛЗ	10 шт	3	
152	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	505	
153	Прокладка резинокбитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	0,18	
154	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3x10-660	1000 м	0,018	
155	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные - кухня	шт	3	
156	Счетчик электроэнергии однофазный, тип: СОЭЭ 6705 10-40А	шт	3	
157	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные - холл	шт	3	
158	Счетчик учета активной электрической энергии переменного тока электромеханический, многофазный, прямого включения, номинальный ток 10 А, максимальный ток 80 А, номинальное напряжение 230/400 В	шт	3	
Демонтаж. Комнаты				

1	2	3	4	5
159	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	4,257	
160	Демонтаж кабеля	100 м	8,1	
161	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	1,1	
Монтаж. Комнаты				
162	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,6	
163	Розетка скрытой проводки двухгнездная с заземлением - комнаты: мал.-2*4=8шт; бол.-3*4=12шт)	100 шт	0,6	
164	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,24	
165	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт	2,4	
166	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,24	
167	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт	24	
168	Прокладка резинокбитуемых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	1,8	
169	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x1,5-660	1000 м	0,18	
170	Прокладка резинокбитуемых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 3, сечение провода до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	5,76	
171	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3x2,5-660	1000 м	0,576	
172	Коробки ответвительные У198 УХЛЗ	10 шт	7,2	
173	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 380x380 мм	100 шт	0,24	
174	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>	100 м	4,2	
175	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	1,5	
176	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	150	
<b>Раздел 3. Электроосвещение</b>				
МОП				
177	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,18	
178	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,21	
179	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт	0,27	
180	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2x40	шт	27	
181	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,21	
182	Светильники СВ-К 595x595x25 40Вт 3060ЛМ 6500К МАТ	шт	21	
Комнаты				
183	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,36	
184	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,45	
185	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,36	
186	Светильники СВ-К 595x595x25 40Вт 3060ЛМ 6500К МАТ	шт	36	
<b>Раздел 4. Канализация</b>				
187	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,06	
188	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	100 шт	0,06	

1	2	3	4	5
189	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,6	
190	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл	6	
191	Смена: трапов диаметром до 50 мм	100 шт	0,06	
192	Трапы чугунные с горизонтальным отводом, условным проходом 50 мм	шт	6	
193	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,15	
194	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	2,25	
195	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами	м	14,97	
196	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм	шт	12	
197	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 63 мм	10 шт	1,2	
198	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	3	
199	Заглушка полиэтиленовая, номинальный наружный диаметр 110 мм	10 шт	0,3	
<b>Раздел 5. Водоснабжение</b>				
200	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	0,24	
201	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,441	
202	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	45,2	
203	Хомуты с быстросоединяющимся замком для крепления труб размером 20-24 мм	шт	7,36	
204	Вентиль проходной регулирующий для трубопроводов из полипропилена, номинальный диаметр 20 мм	шт	54	
205	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2"	шт	24	
206	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 20 мм	шт	24	
207	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт	24	
208	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм	шт	24	
209	Переходник Н-В размером 1"	10 шт	1,6	
210	Демонтаж: умывальников и раковин - умывальные	100 шт	0,06	
211	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл	0,6	
212	Поддоны душевые	компл	6	
213	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	1,8	
214	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском	компл	18	
215	Пьедесталы под умывальники прямоугольные	шт	18	
216	Установка моек: на одно отделение - кухни	10 компл	0,6	
217	Мойки стальные эмалированные на одно отделение, размер 500x500 мм, в комплекте со смесителем типа СМ-М-ЦАД, с сифоном типа СБП2М, комплектом кронштейнов типа КР МБ	компл	6	

1	2	3	4	5
218	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,12	
219	Смеситель для раковины (умывальника) Frap F1036, рычажный	компл	12	
220	Установка смесителей	10 шт	0,6	
221	Смеситель для душа Frap H02 F2002-B серебристый	компл	6	
222	Планка соединительная 082	шт	18	
<b>Раздел 6. Погрузка мусора</b>				
223	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,436	

Составил: ведущий инженер-сметчик \_\_\_\_\_ И.В.Валеева

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель ПТГ \_\_\_\_\_ Ф.Р.Шигапова

(должность, подпись, расшифровка)